

# WüPDR

**PORENBETON**




## LIEFERPROGRAMM

# WIR SIND GANZ IN IHRER NÄHE



## Inhaltsverzeichnis

Planplatten   Plansteine.....	S. 3
Modulsteine.....	S. 4
U-Schalen   Höhenausgleichsteine   Rollladenkästen.....	S. 5
Stürze   Deckenrandsteine .....	S. 6
Paketgrößen.....	S. 7



## Wüeseke Baustoffwerke GmbH

Werk I  
Sennelagerstraße 99  
33106 Paderborn-Sennelager  
Tel. 0 52 54 / 99 44-4  
Fax 0 52 54 / 99 44-99  
info@wueseke.de

Werk II  
Zum weißen Stein 3  
48336 Sassenberg-Füchtorf  
Tel. 0 25 83 / 93 15-0  
Fax 0 25 83 / 93 15-15  
info@wueseke.de

Auslieferungslager  
Gewerbegebiet  
Mühlhäuser Straße  
99947 Schönstedt  
Tel. 03 60 22 / 9 00 09  
Fax 03 60 22 / 9 00 96  
info@wueseke.de



## Lieferhinweise

Die Anlieferung erfolgt in vollen Lastzügen – feste Anfuhrstraße vorausgesetzt. Bei nicht ausgeladenen Zügen fällt eine Zusatzfracht für Mindermenge an.

Für die Belieferung von zwei Baustellen (max. 10 km voneinander entfernt) wird ein Teilungszuschlag erhoben.

Alle WÜPOR-Produkte sind auf Pfandpaletten mit Schrumpffolie verpackt.

Alle in diesem Lieferprogramm gezeigten Skizzen und Abbildungen sind beispielhaft zu sehen, Abweichungen sind möglich.


Festigkeitsklasse/ Rohdichteklasse/ Bemessungswert $\lambda$	Abmessung		Materialbedarf		Mörtelbedarf*		Stoßfugenbild
	L x B x H [mm]		[Stück/m <sup>2</sup> ]	[Stück/m <sup>3</sup> ]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[kg/m <sup>3</sup> ]	
<b>PPpL / 0,50 / -</b>	624 x <b>50</b> x 249		6,4	128,0	0,8	16,0	glatt
	624 x <b>75</b> x 249			85,3	1,2		glatt
	624 x <b>100</b> x 249			64,0	1,6		glatt
<b>PPW 2 / 0,35 / 0,09</b>	624 x <b>240</b> x 249		6,4	26,7	2,6	11,0	DN/F+GT <sup>1)</sup>
	624 x <b>300</b> x 249			21,3	3,3		DN/F+GT <sup>1)</sup>
	624 x <b>365</b> x 249			17,5	4,0		DN/F+GT <sup>1)</sup>
	304 x <b>425</b> x 249		13,1	30,8	4,7		DN/F+GT <sup>1)</sup>
	304 x <b>480</b> x 249			27,3	5,3		DN/F+GT <sup>1)</sup>
<b>PPW 2 / 0,40 / 0,10</b>	624 x <b>150</b> x 249		6,4	42,7	1,7	11,0	N/F
	624 x <b>175</b> x 249			36,6	1,9		N/F+GT
	624 x <b>200</b> x 249			32,0	2,2		N/F+GT
	624 x <b>240</b> x 249		26,7	2,6	DN/F+GT		
	624 x <b>300</b> x 249		13,1	21,3	3,3		DN/F+GT
	304 x <b>365</b> x 249			35,9	4,0		DN/F+GT
<b>PPW 4 / 0,50 / 0,13</b>	624 x <b>115</b> x 249			6,4	55,7	1,3	11,0
	624 x <b>150</b> x 249		42,7		1,7	N/F	
	624 x <b>175</b> x 249		36,6		1,9	N/F+GT	
	624 x <b>200</b> x 249		32,0	2,2	N/F+GT		
	624 x <b>240</b> x 249		26,7	2,6	DN/F+GT		
	304 x <b>300</b> x 249		13,1	43,7	3,3	DN/F+GT	
	304 x <b>365</b> x 249			35,9	4,0	DN/F+GT	
<b>PP 6 / 0,65 / 0,21</b>	624 x <b>115</b> x 249			6,4	55,7	1,3	11,0
	624 x <b>150</b> x 249		42,7		1,7	N/F	
	624 x <b>175</b> x 249		36,6		1,9	N/F+GT	
	624 x <b>200</b> x 249		32,0	2,2	N/F+GT		
	624 x <b>240</b> x 249		26,7	2,6	DN/F+GT		
	304 x <b>300</b> x 249		13,1	43,7	3,3	DN/F+GT	
	304 x <b>365</b> x 249			35,9	4,0	DN/F+GT	

\* Der Mörtelbedarf gilt für die Vermauerung ohne Stoßfugenvermörtelung.  
Andere Abmessungen und Ecksteine auf Anfrage.

Preise verstehen sich pro m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> fertigen Mauerwerks zzgl. Dünnbettmörtel. Eine Abnahme ohne bauaufsichtlich zugelassenen WÜPOR-Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich.

DN/F = Doppel-Nut/Feder  
N/F = Nut/Feder  
GT = Griffaschen

<sup>1)</sup> Als Eck- und Laibungsstein erhältlich (weitere Formate auf Anfrage).





Festigkeitsklasse/ Rohdichteklasse/ Bemessungswert $\lambda$	Abmessung L x B x H [mm]	Materialbedarf		Mörtelbedarf*		Stoßfugenbild
		[Stück/m <sup>2</sup> ]	[Stück/m <sup>3</sup> ]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[kg/m <sup>3</sup> ]	
<b>PPEW 2 / 0,35 / 0,09</b>	624 x <b>240</b> x 499	3,2	13,3	1,2	5,0	DN/F
	624 x <b>300</b> x 499		10,7	1,5		DN/F
	624 x <b>365</b> x 499		8,8	1,8		DN/F
	624 x <b>425</b> x 499		7,5	2,1		DN/F
	624 x <b>480</b> x 499		6,7	2,4		4xN/F
<b>PPEW 2 / 0,40 / 0,10</b>	624 x <b>150</b> x 499	3,2	21,3	0,8	5,0	N/F
	624 x <b>175</b> x 499		18,3	0,9		N/F
	624 x <b>200</b> x 499		16,0	1,0		N/F
	624 x <b>240</b> x 499		13,3	1,2		DN/F
	624 x <b>300</b> x 499		10,7	1,5		DN/F
	624 x <b>365</b> x 499		8,8	1,8		DN/F
<b>PPEW 4 / 0,50 / 0,13</b>	624 x <b>115</b> x 499	3,2	27,8	0,6	5,0	N/F
	624 x <b>150</b> x 499		21,3	0,8		N/F
	624 x <b>175</b> x 499		18,3	0,9		N/F
	624 x <b>200</b> x 499		16,0	1,0		N/F
	624 x <b>240</b> x 499		13,3	1,2		DN/F
	624 x <b>300</b> x 499		10,7	1,5		DN/F
	624 x <b>365</b> x 499		8,8	1,8		DN/F

\* Der Mörtelbedarf gilt für die Vermauerung ohne Stoßfugenvermörtelung.  
Andere Wandstärken und Druckfestigkeiten auf Anfrage.

Preise verstehen sich pro m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> fertigen Mauerwerks zzgl. Dünnbettmörtel. Eine Abnahme ohne bauaufsichtlich zugelassenen WÜPOR-Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich.

DN/F = Doppel-Nut/Feder  
N/F = Nut/Feder




50 cm Lochabstand  $\varnothing$  35 mm für die Verarbeitung im Doppelpack.  
Versetzleistung bis 0,625 m<sup>2</sup> je Kranhub.

Festigkeitsklasse PPW 4, Rohdichte 0,50 kg/dm<sup>3</sup>

Schalungsstein für Außen- und Innenwände zur Herstellung von Ringankern, Ringbalken, Fenster- und Türstürzen.

Wanddicke [mm]	Abmessungen L x B x H [mm]	Paketinhalt		ca. Gewicht [kg/Palette]
		[Stück]	[lfdm]	
175	624 x 175 x 249	48	30,00	582
200	624 x 200 x 249	36	22,50	485
240	624 x 240 x 249	42	26,25	605
300	624 x 300 x 249	30	18,75	553
365	624 x 365 x 249	24	15,00	512
425	624 x 425 x 249	18	11,25	450
480	500 x 480 x 249	20	10,00	660

Abnahme in ganzen Paletten.  
Lieferzeit, Preise und weitere  
Abmessungen/Festigkeitsklassen  
auf Anfrage.




Wanddicke [mm]	Abmessungen L x B x H [mm]	Paketinhalt		Rohdichte [kg/dm <sup>3</sup> ]
		W. Sennelager [Stück/lfdm]	W. Fuchtorf [Stück/lfdm]	
115 <sup>1)</sup>	624 x 115 x 124	72 (45)	208 (130)	0,50
150 <sup>1)</sup>	624 x 150 x 124	64 (40)	160 (100)	0,50
175 <sup>1)</sup>	624 x 175 x 124	48 (30)	128 (80)	0,50
200 <sup>1)</sup>	624 x 200 x 124	40 (25)	112 (70)	0,50
240 <sup>1)</sup>	624 x 240 x 124	32 (20)	96 (60)	0,50
300 <sup>1+2)</sup>	624 x 300 x 124	24 (15)	80 (50)	0,50
365 <sup>1+2)</sup>	624 x 365 x 124	24 (15)	64 (40)	0,50
425 <sup>2)</sup>	624 x 425 x 124	16 (10)	48 (30)	0,35
480 <sup>2)</sup>	624 x 480 x 124	16 (10)	48 (30)	0,35


Lieferzeit, Preise und weitere Abmessungen/Festigkeiten auf Anfrage, Dispositionsvorlauf 8 Werktage.

<sup>1)</sup> Festigkeitsklasse PPW 4, Rohdichte 0,50 kg/dm<sup>3</sup>

<sup>2)</sup> Festigkeitsklasse PPW 2, Rohdichte 0,35 kg/dm<sup>3</sup>



Technische Daten und  
Preise auf Anfrage.



Wanddicke [mm]	Abmessungen L x B x H [mm]	max. lichte Weite [mm]	Auflager- tiefe [mm]	ca. Gewicht [kg/Stück]
<b>Nicht tragende Stürze – NST 4,4 / 0,6</b>				
<b>100</b>	1250 x 100 x 249	100	100	25
<b>115</b>	1250 x 115 x 249	100	100	29
<b>Flachstürze – FST 4,4 / 0,6 (tragend durch Übermauerung)</b>				
<b>115</b>	1250 x 115 x 125	1020	115	15
	1500 x 115 x 125	1270	115	19
	2000 x 115 x 125	1770	115	24
	2500 x 115 x 125	2270	115	31
	3000 x 115 x 125	2770	115	37
<b>150</b>	1250 x 150 x 125	1020	115	18
	1500 x 150 x 125	1270	115	21
<b>175</b>	1250 x 175 x 125	1020	115	23
	1500 x 175 x 125	1270	115	27
	2000 x 175 x 125	1770	115	36
	2500 x 175 x 125	2270	115	45
	3000 x 175 x 125	2770	115	54

Die Anwendung von Flachstürzen ist in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-17.1-634 geregelt.

**Tragende Stürze – TST 4,4 / 0,6**


<b>175</b>	1300 x 175 x 249	90	200	41
	1500 x 175 x 249	110	200	53
	1750 x 175 x 249	135	200	62
	2000 x 175 x 249	150	250	71
<b>240</b>	1300 x 240 x 249	90	200	65
	1500 x 240 x 249	110	200	76
	1750 x 240 x 249	135	200	88
	2000 x 240 x 249	150	250	100
	2250 x 240 x 249	175	250	113
<b>300</b>	1300 x 300 x 249	90	200	70
	1500 x 300 x 249	110	200	91
	1750 x 300 x 249	135	200	106
	2000 x 300 x 249	150	250	121
	2250 x 300 x 249	175	250	136
<b>365</b>	1300 x 365 x 249	90	200	98
	1500 x 365 x 249	110	200	113
	1750 x 365 x 249	135	200	140
	2000 x 365 x 249	150	250	160
	2250 x 365 x 249	175	250	186

Weitere Abmessungen und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Bemessung nach DIN EN 12602.

Festigkeitsklasse PPW 4; Rohdichte 0,50 kg/dm<sup>3</sup>

Höhe [mm]	Abmessungen L x B x H [mm]			
<b>160</b>	624/599 x 75/70 x 160			
<b>180</b>	624/599 x 75/70 x 180			
<b>200</b>	624/599 x 75/70 x 200			
<b>160 (mit 50 mm Dämmstreifen)</b>	624/599 x 75/70 x 160			
<b>180 (mit 50 mm Dämmstreifen)</b>	624/599 x 75/70 x 180			
<b>200 (mit 50 mm Dämmstreifen)</b>	624/599 x 75/70 x 200			

Weitere Abmessungen und Lieferzeiten auf Anfrage.





Paketgrößen



Planplatten | Plansteine | Werk Sennelager | Lager Schönstedt

Wanddicke [cm]	Abmessung L x B x H [mm]	Stück/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	m <sup>3</sup> / Palette	Gewicht/Palette [ca. kg]			
					PPW 2/0,35	PPW 2/0,40	PPW 4/0,50	PP 6/0,65
Paketgröße		62,5 x 100 x max. 130 cm			PPW 2/0,35	PPW 2/0,40	PPW 4/0,50	PP 6/0,65
5,0	624 x 50 x 249	96	15,000	0,750	-	-	470	-
7,5	624 x 75 x 249	64	10,000	0,750	-	-	470	-
10,0	624 x 100 x 249	48	7,500	0,750	-	-	470	-
11,5	624 x 115 x 249	44	6,875	0,790	-	-	490	580
15,0	624 x 150 x 249	32	5,000	0,750	-	380	470	560
17,5	624 x 175 x 249	28	4,375	0,770	-	390	490	580
20,0	624 x 200 x 249	24	3,750	0,750	-	380	480	560
24,0	624 x 240 x 249	20	3,125	0,750	340	380	480	560
30,0	624 x 300 x 249	16	2,500	0,750	340	380	-	-
	304 x 300 x 249	32	2,443	0,730	-	-	460	550
36,5	624 x 365 x 249	12	1,875	0,684	340	-	-	-
	304 x 365 x 249	24	1,832	0,670	-	340	420	500
42,5	304 x 425 x 249	24	1,832	0,779	360	-	-	-
48,0	304 x 480 x 249	24	1,832	0,879	430	-	-	-



Planplatten | Plansteine | Werk Füchtorf

Wanddicke [cm]	Abmessung L x B x H [mm]	Stück/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	m <sup>3</sup> / Palette	Gewicht/Palette [ca. kg]			
					PPW 2/0,35	PPW 2/0,40	PPW 4/0,50	PP 6/0,65
Paketgröße		125 x 100 x max. 160 cm			PPW 2/0,35	PPW 2/0,40	PPW 4/0,50	PP 6/0,65
5,0	624 x 50 x 249	240	37,500	1,875	-	-	1 185	-
7,5	624 x 75 x 249	160	25,000	1,875	-	-	1 185	-
10,0	624 x 100 x 249	120	18,750	1,875	-	-	1 185	-
11,5	624 x 115 x 249	104	16,250	1,869	-	-	1 180	1 410
15,0	624 x 150 x 249	80	12,500	1,875	-	950	1 185	1 415
17,5	624 x 175 x 249	64	10,000	1,750	-	885	1 100	1 320
20,0	624 x 200 x 249	56	8,750	1,750	-	885	1 100	1 320
24,0	624 x 240 x 249	48	7,500	1,800	800	910	1 135	1 360
30,0	624 x 300 x 249	40	6,250	1,875	800	950	-	-
	304 x 300 x 249	32	2,443	0,730	-	-	460	550
36,5	624 x 365 x 249	32	5,000	1,825	800	-	-	-
	304 x 365 x 249	24	1,832	0,670	-	340	420	500
42,5	304 x 425 x 249	24	1,832	0,779	360	-	-	-
48,0	304 x 480 x 249	24	1,832	0,879	430	-	-	-



Modulplatten | Modulsteine | Werk Füchtorf

Wanddicke [cm]	Abmessung L x B x H [mm]	Stück/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	m <sup>3</sup> / Palette	Gewicht/Palette [ca. kg]		
					PPE 2/0,35	PPE 2/0,40	PPE 4/0,50
Paketgröße		125 x 100 x max. 160 cm			PPE 2/0,35	PPE 2/0,40	PPE 4/0,50
11,5	624 x 115 x 499	52	16,250	1,869	-	-	1 180
15,0	624 x 150 x 499	42	13,125	1,969	-	995	1 240
17,5	624 x 175 x 499	36	11,250	1,969	-	995	1 240
20,0	624 x 200 x 499	30	9,375	1,875	-	950	1 180
24,0	624 x 240 x 499	24	7,500	1,800	755	910	1 135
30,0	624 x 300 x 499	18	5,625	1,688	710	855	1 065
36,5	624 x 365 x 499	18	5,625	2,053	860	1 035	1 295
42,5	624 x 425 x 499	12	3,750	1,594	670	-	-
48,0	624 x 480 x 499	12	3,750	1,800	755	-	-

---



**WüPDR**  
**PORENBETON**

**WÜSEKE BAUSTOFFWERKE GMBH**

Sennelagerstraße 99  
33106 Paderborn-Sennelager  
Tel. 0 52 54 / 99 44-4  
Fax 0 52 54 / 99 44-99  
info@wueseke.de



[www.wuepor.de](http://www.wuepor.de)